

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu prodejny potravin

KSO: 812
 Místo: Dolní Stakory 58
 CZ-CPV: 71000000-8

CC-CZ: 1
 Datum: 16. 12. 2019
 CZ-CPA: 41

Zadavatel:

Obec Dolní Stakory, starosta Jaroslav Kopal

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

ing Mojmír Kondr

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing arch Tomáš Legner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****0,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Zateplení objektu prodejny potravin

Místo: Dolní Stakory 58

Datum: 16. 12. 2019

Zadavatel: Obec Dolní Stakory, starosta Jaroslav Kopal

Projektant: ing Mojmír Kondr

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ing arch Tomáš Legner

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
---	------

997 - Přesun sutě	0,00
-------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

712 - Povlakové krytiny	0,00
-------------------------	------

713 - Izolace tepelné	0,00
-----------------------	------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
---	------

741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
-------------------------------------	------

742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
-------------------------------------	------

751 - Vzduchotechnika	0,00
-----------------------	------

762 - Konstrukce tesařské	0,00
---------------------------	------

764 - Konstrukce klempířské	0,00
-----------------------------	------

766 - Konstrukce truhlářské	0,00
-----------------------------	------

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

771 - Podlahy z dlaždic	0,00
-------------------------	------

783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
----------------------------------	------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
--	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
-----------------------------------	------

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
----------------------------	------

VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
---------------------------	------

VRN6 - Územní vlivy	0,00
---------------------	------

VRN7 - Provozní vlivy	0,00
-----------------------	------

VRN9 - Ostatní náklady	0,00
------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu prodejny potravin

Místo: Dolní Stakory 58
 Zadavatel: Obec Dolní Stakory, starosta Jaroslav Kopal
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 12. 2019
 Projektant: ing Mojmír Kondr
 Zpracovatel: ing arch Tomáš Leaner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	6	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
							0,00	
							0,00	
120	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	35,070		0,00	CS ÚRS 2019 02
52	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	413,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
53	M	59051480	<i>profil rohový AL s tkaninou kontaktního zateplení</i>	m	433,650		0,00	CS ÚRS 2019 02
105	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	52,001		0,00	CS ÚRS 2019 02
9	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	265,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	116,900		0,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	622111R	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch konstrukcí s rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	97,500		0,00	
22	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	56,370		0,00	CS ÚRS 2019 02
23	M	59051R	<i>AL základací profil tl 0,7mm pro izolant tl 160mm s okapničkou</i>	m	59,189		0,00	
24	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	2,750		0,00	CS ÚRS 2019 02
25	M	63151538	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,032 tl 160mm</i>	m2	2,805		0,00	CS ÚRS 2019 02
33	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	2,750		0,00	CS ÚRS 2019 02
26	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	2,750		0,00	CS ÚRS 2019 02
27	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	2,750		0,00	CS ÚRS 2019 02
35	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	25,388		0,00	CS ÚRS 2019 02
36	M	63151529	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,032 tl 120mm podhled včetně čela přesahu a boků</i>	m2	25,896		0,00	CS ÚRS 2019 02
37	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	25,388		0,00	CS ÚRS 2019 02
38	K	621142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů / podhled přesahu včetně čela a boků /	m2	25,388		0,00	CS ÚRS 2019 02
39	K	621531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů / podhled přesahu včetně čela a boků /	m2	25,388		0,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	274,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
14	M	28376079	<i>deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 160mm</i>	m2	279,480		0,00	CS ÚRS 2019 02
21	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	274,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
19	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	274,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
17	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	274,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
95	K	622142001/1	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu/ vnitřní strana atiky /	m2	21,212		0,00	
96	K	622531011/1	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm / vnitřní strana atiky /	m2	21,212		0,00	
106	K	629999042	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu / vnitřní strana atiky /	m2	21,212		0,00	CS ÚRS 2019 02
32	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	116,900		0,00	CS ÚRS 2019 02

29	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	28,617		0,00	CS ÚRS 2019 02
30	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	28,056		0,00	CS ÚRS 2019 02
31	K	622531011	Oμίtka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	28,056		0,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
15	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	52,020		0,00	CS ÚRS 2019 02
34	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zástupnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
20	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
18	K	622511121	Oμίtka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrná stěn	m2	51,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
108	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	237,022		0,00	CS ÚRS 2019 02
109	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	28442,64		0,00	CS ÚRS 2019 02
110	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	237,022		0,00	CS ÚRS 2019 02
4	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	35,070		0,00	CS ÚRS 2019 02
1	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	4,641		0,00	CS ÚRS 2019 02
119	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,800		0,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	968072746	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 m2	m2	6,720		0,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	968072747	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	35,840		0,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	32,500		0,00	CS ÚRS 2019 02
D 997 Přesun sutě							0,00	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	26,161		0,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	997013501	Poplatek za uložení suti a vybouraných hmot na skládce.	t	26,161		0,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 20km.	t	26,161		0,00	CS ÚRS 2019 02
D 998 Přesun hmot							0,00	
107	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	9,386		0,00	CS ÚRS 2019 02
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 712 Povlakové krytiny							0,00	
40	K	712300843	Odstranění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	128,570		0,00	CS ÚRS 2019 02
54	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou včetně vytažení na atiku	m2	186,903		0,00	CS ÚRS 2019 02
55	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	18,690		0,00	CS ÚRS 2019 02
56	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše včetně vytažení na atiku	m2	186,903		0,00	CS ÚRS 2019 02
57	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	214,938		0,00	CS ÚRS 2019 02
71	K	712363444	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm, kotvené do betonu včetně vytažení na atiku	m2	168,343		0,00	CS ÚRS 2019 02
67	M	1015102150	Hydroizolační fólie z PVC-P k přitížení 1,5 mm, šíře 2,10 m	m2	193,594		0,00	
62	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní včetně vytažení na atiku	m2	168,343		0,00	CS ÚRS 2019 02

63	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m ²	m ²	193,594		0,00	CS ÚRS 2019 02
65	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné včetně vytažení na atiku	m ²	168,343		0,00	CS ÚRS 2019 02
64	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m ²	m ²	193,594		0,00	CS ÚRS 2019 02
68	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m ²	128,570		0,00	CS ÚRS 2019 02
69	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	10,607		0,00	CS ÚRS 2019 02
42	K	712990813	Odstranění násypu nebo nánosů ze střech násypu nebo nánosů do 10°, tl. přes 50 do 100 mm	m ²	128,570		0,00	CS ÚRS 2019 02
111	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 02
D 713 Izolace tepelné								0,00
41	K	713140862	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací přípevných lepením z polystyrenu nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm	m ²	128,570		0,00	CS ÚRS 2019 02
58	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá / střecha včetně přesahu /	m ²	146,050		0,00	CS ÚRS 2019 02
59	M	28372308	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 80mm	m ²	148,971		0,00	CS ÚRS 2019 02
61	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově / včetně přesahu /	m ²	146,050		0,00	CS ÚRS 2019 02
60	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový 30 - 80 mm	m ³	8,194		0,00	CS ÚRS 2019 02
93	K	713141391	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna	m ²	58,333		0,00	CS ÚRS 2019 02
124	M	28372319	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 160mm	m ²	58,666		0,00	CS ÚRS 2019 02
112	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 02
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								0,00
128	K	721233112	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 / D+M /	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
129	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 02
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								0,00
126	K	741410R	Hromosvod - kompletní provedení včetně revize / D+M /	kpl	1,000		0,00	
127	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 02
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								0,00
87	K	742420021	Zpětná montáž stávajícího satelitu včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
85	K	742420811	Demontáž satelitu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
113	K	998742201	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 02
D 751 Vzduchotechnika								0,00
130	K	751398032	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky, průřezu přes 0,04 do 0,100 m ²	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
133	M	56245601	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
131	K	751398832	Demontáž ostatních zařízení ventilační mřížky, průřezu přes 0,04 do 0,100 m ²	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
132	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 02
D 762 Konstrukce tesařské								0,00
123	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m ³	3,389		0,00	CS ÚRS 2019 02
104	K	762342R	Latě pod oplechování atiky a přesahu včetně kotevnicích a spojovacích prostředků / D+M /	m ²	54,655		0,00	
102	K	762431016	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 22 mm	m ²	54,655		0,00	CS ÚRS 2019 02
103	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m ²	54,655		0,00	CS ÚRS 2019 02
114	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 02

D		764	Konstrukce klempířské					0,00
72	K	764	poznámka	Výměry, rozvinuté šířky a způsoby provedení klempířských výrobků jsou pouze orientační a budou upřesněny při realizaci			0,00	0,00
83	K	764001821		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti / přesah /	m2	18,860		0,00 CS ÚRS 2019 02
51	K	764002841		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti /atika /	m	53,030		0,00 CS ÚRS 2019 02
49	K	764002851		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	22,080		0,00 CS ÚRS 2019 02
82	K	764004801		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	22,900		0,00 CS ÚRS 2019 02
50	K	764004861		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	14,600		0,00 CS ÚRS 2019 02
73	K	764121431		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikostí 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°	m2	18,860		0,00 CS ÚRS 2019 02
74	K	764225408		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 750 mm	m	53,030		0,00 CS ÚRS 2019 02
75	K	764225446		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	8,000		0,00 CS ÚRS 2019 02
76	K	764226442		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	22,080		0,00 CS ÚRS 2019 02
77	K	764226465		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	36,000		0,00 CS ÚRS 2019 02
80	K	764521403		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	22,900		0,00 CS ÚRS 2019 02
79	K	764521444		Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	3,000		0,00 CS ÚRS 2019 02
78	K	764528422		Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	14,600		0,00 CS ÚRS 2019 02
115	K	998764201		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00 CS ÚRS 2019 02
D		766	Konstrukce truhlářské					0,00
45	K	766411R		Montáž obložení stěn fasády dřevěnými latěmi	m2	4,000		0,00
46	M	3820150R		fasádní dřevěný obklad z latí - kompletní provedení vč spojovacího, kotevního materiálu a vč nátěru	m2	4,400		0,00
43	K	766417R1		Rošt podkladový 40*60 mm - kompletní provedení vč spojovacího a kotevního materiálu, vč nátěru	m2	4,000		0,00
44	K	766417R		Vrchní rošt / D+M / - kompletní provedení vč spojovacího a kotevního materiálu, vč nátěru	m2	4,000		0,00
47	K	766622R		Plastové výplně otvorů ve vnitřním zádveři + dvojsklo / okna , dveře / - kompletizovaný výrobek včetně vnitřních parapetů	m2	18,000		0,00
47	K	766622R		Plastové výplně otvorů + trojsklo / okna , dveře, výlohy kromě vstupních / - kompletizovaný výrobek včetně vnitřních parapetů	m2	50,001		0,00
116	K	998766201		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00 CS ÚRS 2019 02
D		767	Konstrukce zámečnické					0,00
48	K	767640R		Vstupní dveře hliníkové antracit / D+M / - kompletizovaný výrobek, včetně výlohy u dveří, vizuálně stejné tvary a barva profilů jako plastová okna , tři masivní panty.	kus	1,000		0,00
89	K	767661811		Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	4,790		0,00 CS ÚRS 2019 02
90	K	767662110		Zpětná montáž mříží pevných, přípevněných šroubováním	m2	4,790		0,00 CS ÚRS 2019 02
84	K	767833802		Demontáž kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2019 02
91	K	767861010		Zpětná montáž kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do zdiva	kus	1,000		0,00 CS ÚRS 2019 02
92	K	767833R		LOGO, kartáčovaný plech tl 3 mm na závitových tyčích - kompletní provedení / D+M /	kpl	1,000		0,00
117	K	998767201		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00 CS ÚRS 2019 02
D		771	Podlahy z dlaždic					0,00
142	K	771151024		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	8,977		0,00 CS ÚRS 2019 02
143	K	771273812		Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených stupnic přes 250 do 350 mm	m	18,320		0,00 CS ÚRS 2019 02
144	K	771273832		Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených podstupnic do 250 mm	m	18,320		0,00 CS ÚRS 2019 02
134	K	771274123		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	18,320		0,00 CS ÚRS 2019 02
137	M	59761060		dekor keramický pro interiér i exteriér do 6 ks/m2 / 600*300 mm / - sokl	m2	6,046		0,00 CS ÚRS 2019 02

138	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	18,320		0,00	CS ÚRS 2019 02
139	M	59761060	<i>dekor keramický pro interiér i exteriér do 6 ks/m2 / 600*300 mm / - sokl</i>	m2	3,829		0,00	CS ÚRS 2019 02
146	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 120 do 150 mm	m	3,920		0,00	CS ÚRS 2019 02
147	M	59761060	<i>dekor keramický pro interiér i exteriér do 6 ks/m2 / 600*300 mm / - sokl</i>	m2	0,647		0,00	CS ÚRS 2019 02
140	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry								0,00
125	K	783301R	Nátěry zámečnických konstrukcí / D+M / - žebřík, okenní mříže - repase, zábradlí	kpl	1,000		0,00	
88	K	783437101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový -antracit	m2	73,358		0,00	CS ÚRS 2019 02
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								0,00
122	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,070		0,00	CS ÚRS 2019 02
121	K	784311011	Malby ze suchých směsí (práškových) dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,070		0,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D VRN3 Zařízení staveniště								0,00
97	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN4 Inženýrská činnost								0,00
100	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN6 Územní vlivy								0,00
98	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN7 Provozní vlivy								0,00
99	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN9 Ostatní náklady								0,00
101	K	090001000	Ostatní náklady-provedení detailů	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02